Opis stavke

oznaka:	**NA101**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Ugradbeni ormar (ispred ureda)
dimenzija:	189 x 60 x 200 cm
materijal:	medijapan, drvo, tipski metalni elementi
opis stavke:	Stavka se sastoji od korpusa ormara i 4 zaokretne vratnice ormara. Cijela stavka se izvodi od mediapana debljine 19mm, lakirano polumat lakom. MONTAŽA Svi elementi međusobno su stolarski spojeni bez vidljivih spojnih sredstava. Ovakav način spajanja odnosi se i na unutarnje elemente, odnosno police. ZAVRŠNA OBRADA Lakiranje_strojno polumat lakiranje (plastificiranje) u RAL 9010. OKOV Vrata ormara - spojnica s funkcijom Blumotion za lagano i tiho zatvaranje, otvaranje ručkica mali aluminijski valjak Sav okov koji se koristi je visokokvalitetni okov Blum. Vrata se mogu zaključavati. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA101	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i izvođenje radova
				LIST BROJ	5.

TLOCRT
mj 1:20

FRONTALNI POGLED (BEZ VRATA ORMARA)
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PRESJEK A
mj 1:20

PRESJEK B
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA101 1:20

LIST BROJ 5.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA102**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Klupa uz zid sa podestom
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka se sastoji iz tri dijela: dva podesta sa dva konzolna stola; četiri klupe sa dva bočna drvena korpusa (leđa klupe) i jednog (središnjeg) pregradnog drvenog korpusa; sve longitudinalno postavljeno duž drvene parapetne obloge koja je sastavni dio ove stavke. **A. Podest i stol** sa podkonstrukcijom konzolnog stola izvode se iz čeličnih cijevi 40 x 40 mm. Sve obloženo hrastovim masivom d = 20 cm. Vertikalni dio podkonstrukcije stola učvršćuje se (vari) u čeličnu podkonstrukciju baze uz ugradnju ojačanja spoja obostrano. U zoni konzolnog prepusta podkonstrukcije stola navariti plosni kutnik 2/35 mm, dimenzija 20 x 20 cm, sve prema priloženom nacrtu. Stolovi su dimenzija 80 x 98 cm, ukupne debljine 6 cm, na visini 90 cm od kote poda (75 cm od podesta), obloženi drvenim hrastovim masivom debljine 20 mm. **B. Klupa** se izvodi od 4 segmenta: 1. Baza klupe je od drvenog roštilja presjeka elementa 60 x 60 mm, s daskom od drvenog hrastovog masiva dimenzija presjeka 140 x 20 mm u frontalnoj i bočnoj zoni zoni. 2. Leđa klupe su od drvenog roštilja presjeka elemenata 30 x 30 mm, s daskom od drvenog hrastovog masiva dimenzija presjeka 80 x 20 mm na vrhu. Završetak ugla nasuprot zidu izvesti sa stupom 60 x 60 mm. Sve se oblaže hrastovim masivom debljine 20 mm. Središnji pregradni korpus izvesti po istom principu (vidi nacrt). 3. Tapecirani dio montiran je na drvenu bazu klupe visine 15+6 cm (stoji na podestu). Visina sjedenja je 45 cm (mjereno od podesta), visina naslona je 55 cm, ukupna visina klupe je 100 cm. 4. Podkonstrukcija tapeciranog dijela klupe sastoji se od: - kalupa izvedenog od šperploče debljine 18 mm / montaža na svakih 35-50 cm uzdužnog presjeka - Lesonit ploča debljine 4 mm koje se montiraju na kalup od šperploče u zoni naslona - Elastičnih gurtni koje se montiraju na kalup od šperploče u zoni sjedala - Hladno lijevane pjene granulacije 35/30, debljine 5 cm u zoni naslona i granulacije 35/36, debljine 10 cm u zoni sjedala Tapecirano je prirodnom kožom: - debljine 1,3-1,5 mm; - test na trljanje UNI EN ISO 11640; - postojanost boje na svjetlo 5 UNI EN ISO 105B02 - čvrstoća ≥ 2,5 N/cm ISO 11644; - čvrstoća na kidanje ≥ 20 N ISO 3377-1; - izdržljivost na savijanje > 50000 ISO 5402; tekstura i boja po odabiru projektanta. **C. Parapetna obloga zida** Predviđa se oblaganje parapetne zone na visini do 90 cm hrastovim masivom debljine 2,5 cm; horizontalne trake visine 15 cm. Ukupna površina parapetne obloge: 6,6 m2. **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, isprava o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal, prema opisu u Troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne za izradu kompletne stavke kao oblikovne i funkcionalne cjeline. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se, prema pravilima struke, ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan, prije izvođenja, napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA102	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i inženjering
				LIST BROJ	6.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

pogled frontalni

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA102	1:20
LIST BROJ	6.1.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

POGLED BOČNI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA102 1:20

LIST BROJ 6.2.

PRESJEK KLUPE (DETALJ 1)
mj 1:10

TLOCRT DONJE ZONE (T1)
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA102 1:10

LIST BROJ 6.3.

PRESJEK KLUPE (B-B)
mj 1:10

TLOCRT - DONJI DIO SJEDIŠTA KLUPE (T2)
mj 1:10

DETALJ OBLOGE ZIDA
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA102 1:10

LIST BROJ 6.4.

Opis stavke

oznaka:	**NA103**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Klupe uz zid
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna prethodnoj stavci (NA102) u izvedbi, materijalima i završnoj obradi. Izuzetak je u tome da predmetna stavka nema podest te su drugačiji gabariti i dimenzije pojedinih elemenata koji su dodatno opisani u nacrtu. Stavka se sastoji od ukupno četiri klupe i dva stola te tri pregradna parapetna zida koja su na vidljivim mjestima obložena hrastovim masivom. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA103	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 5532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i inženjeringu
				LIST BROJ	7.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA103 1:20

LIST BROJ 7.1.

PRESJEK KLUPE (DETALJ 1)
mj 1:10

PRESJEK B-B
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA103 1:10

LIST BROJ 7.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA104**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Šank uz prozor
dimenzija:	gabariti 365 x 91 x 90 cm
materijal:	metalni profili, drvena hrastova obloga
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela; potkonstrukcije i drvene obloge. Podkonstrukcija se izvodi od čeličnih profila 30 x 30 mm i služi kao nosač konzumne plohe (drvene obloge). Učvršćuje se vijcima na zid te u podnu plohu. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Ukupno 5 vertikalnih nosača koja čine 4 međusobno povezana polja. Nosači služe ujedno i za prihvat obloge za radijator opisane u stavci NA206. Na konzolni dio čelične podkonstrukcije montira se drveni hrastov masiv debljine 2 cm. Po rubu stola je izvedena traka od hrastovog masiva 6 x 4 cm (prema detalju). Završna obrada drvenih površina: Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. Ukupno 3,5 m2 površine obloge drvenim masivom. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA104	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i poslovanje
				LIST BROJ	8.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PRESJEK B-B
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA104 1:20

LIST BROJ 8.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA105a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	U klupa
dimenzija:	gabariti 165 x 350 x 100 cm
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna stavci NA102 u izvedbi, materijalima i završnoj obradi. Izuzetak je u tome da su drugačiji gabariti i dimenzije pojedinih elemenata koji su dodatno opisani u nacrtu te je drugačija izvedba stola. Stavka se sastoji od klupe U oblika, koji stoji na postolju te od dva stola (sa pripadajućim postoljima) i obodne pregrade koja je na vidljivim dijelovima obložena hrastovim masivom. Stol: Ploča stola je dimenzija 87,5 x 80 cm. Izvodi se od hrastovog masiva debljine 2 cm. Po cijelom obodu ploče ugraditi rubni element od hrastovog masiva, dimenzije presjeka 6 x 4cm. Obrada prema priloženom detalju. U stavci je nabava postolja stola - dobavlja se prema izboru projektanta, pri čemu: - stup je čelična cijev promjera 80 mm, sa stijenkom debljine 2 mm - na stup je montirana podkonstrukcija iz čeličnih profila tlocrtne dimenzije 33 x 66 cm, maksimalne visine do 4 cm - potkonstrukcija se spaja na osnovnu konstrukciju podesta varenjem - ukupna visina postolja stola je 750 mm Kompletno postolje površinski je zaštićeno zinc-primerom, te plastificirano strukturiranom bojom RAL 9005. Ukupno 2 komada stola sa postoljima. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA105a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	9.

TLOCRT
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA105a 1:20

LIST BROJ 9.1.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA105a	1:20
LIST BROJ	9.2.

KONSTRUKCIJA STOLA
mj 1:10

PRESJEK STOLA
mj 1:10

PRESJEK KLUPE B-B
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA105a	1:10
LIST BROJ	9.3.

Opis stavke

oznaka:	**NA105b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	U klupa (zrcalno)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna prethodnoj stavci (NA105a) u izvedbi, materijalima i završnoj obradi uz napomenu da se radi o zrcalnoj kopiji. Sve količine i detalji isti kao i kod prehodne stavke. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	NE

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA105b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	10.

TLOCRT
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA105b 1:20

LIST BROJ 10.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA106a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Produžena klupa
dimenzija:	460 x 155 x 100 cm
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna stavci NA103 u izvedbi, materijalima i završnoj obradi. Izuzetak je u tome da su drugačiji gabariti i dimenzije pojedinih elemenata koji su dodatno opisani u nacrtu te je drugačija izvedba stola. Stavka se sastoji od ukupno četiri klupe sa 2 stola, te pregradnim zidom između i obodno. Stol se izvodi poput onog opisanog u stavci NA103, no zbog većih dimenzija dodano mu je još jedno postolje poput onog opisanog u stavci NA105a: U stavci je nabava postolja stola - dobavlja se prema izboru projektanta, pri čemu: - stup je čelična cijev promjera 80 mm, sa stijenkom debljine 2 mm - na stup je montirana podkonstrukcija iz čeličnih profila tlocrtne dimenzije 43 x 66 cm, maksimalne visine do 4 cm - baza je metalna pločevina, dimenzija 60 x 50 cm, debljine 10 mm, na podesivim nožicama - ukupna visina postolja stola je 730 mm Kompletno postolje površinski je zaštićeno zinc-primerom, te plastificirano strukturiranom bojom RAL 9005. Prije izvedbe drvene obloge stola i povišenog dijela treba se navariti fiksna cijev 40 x 40 x 4 mm koja služi kao sidro za nosač rasvjete (vidi stavku NA207). Sve izvesti prema nacrtu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA106a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	11.

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA106a 1:20

LIST BROJ 11.1.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PRESJEK STOLA (B-B)
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA106a 1:20

LIST BROJ 11.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA106b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Produžena klupa
dimenzija:	460 x 155 x 100 cm
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna prethodnoj stavci (NA105a) u izvedbi, materijalima i završnoj obradi uz napomenu da se radi o zrcalnoj kopiji. Sve količine i detalji isti kao i kod prehodne stavke **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA106b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	12.

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA106b	1:20
LIST BROJ	12.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA107a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Klupa sa slobodnim stolovima (pozicija 1)
dimenzija:	460 x 77,5 x 110 cm
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna stavci NA103 u izvedbi, materijalima i završnoj obradi. Razlikuje se u gabaritu, broju i dimenzijama pojedinih elemenata, no svi dijelovi stavke izraditi prema stavci NA103. Stavka se sastoji od tapecirane klupe sa naslonom, koja stoji na drvenom korpusu i u pozadini ima pregradu koja je na vidljivim dijelovima obložena hrastovim masivom. Za razliku od osnovne stakve NA103, kod predmetne stavke bočne plohe klupe su poravnate sa tapeciranim dijelom sjedišta. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA107a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	13.

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED SA BOKA
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PRESJEK KLUPE (A-A)
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA107a	1:20
LIST BROJ	13.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA107b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Klupa sa slobodnim stolovima (pozicija 2)
dimenzija:	gabariti 350 x 70 x 110 cm
materijal:	više različitih materijala
opis stavke:	Stavka je istovjetna stavci NA103 u izvedbi, materijalima i završnoj obradi. Razlikuje se u gabaritu, broju i dimenzijama pojedinih elemenata, no svi dijelovi stavke izraditi prema stavci NA103. Stavka se sastoji od tapecirane klupe sa naslonom, koja stoji na drvenom korpusu i u pozadini ima pregradu koja je na vidljivim dijelovima obložena hrastovim masivom. Za razliku od osnovne stakve NA103, kod predmetne stavke bočne plohe klupe su poravnate sa tapeciranim dijelom sjedišta te je drugačije izvedena drvena pregrada (vidi nacrt). **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA107b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	14.

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED SA BOKA
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PRESJEK KLUPE (A-A)
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA107b 1:20

LIST BROJ 14.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA108**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Šank uz caffe
dimenzija:	gabariti 339,5 x 49 x 105 cm
materijal:	metalni profili, drvena hrastova obloga, metalni lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od tri dijela; potkonstrukcije, drvene obloge sa pregradom i obloge podnožja metalnim limom. Podkonstrukcija se izvodi od čeličnih profila 30 x 30 mm i služi kao nosač konzumne plohe (drvene obloge). Učvršćuje se vijcima u podnu plohu. Ukupno 7 vertikalnih nosača koja čine 6 međusobno povezana polja. Nosači služe ujedno i za prihvat metalne obloge podnožja te dodatno sidre u element pulta (dio tehnologije kuhinje). Na konzolni dio čelične podkonstrukcije montira se drveni hrastov masiv debljine 2 cm. Po rubu stola je izvedena traka od hrastovog masiva 6 x 4 cm (prema detalju). Na vrh se nevidljivim spojem pričvršćuje pregrada visine 15 cm, širine 3 cm u punoj dužini šanka. Završna obrada drvenih površina**:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. Ukupno 1,6 m2 površine obloge drvenim masivom. U gornjoj zoni je izvedena drvena pregrada od hrastovog masiva debljine 3 cm, visine 15 cm i u punoj dužini pulta (339,5 cm). U donjoj zoni se potkonstrukcija oblaže pločama metalnog lima debljine 2 mm. Završna obrada ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Ukupna površina oblaganja 2,85 m2. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA108	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	15.

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA108 1:20

LIST BROJ 15.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA109**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Šank uz kuhinju
dimenzija:	gabariti 347,5 x 45 x 105 cm
materijal:	metalni profili, drvena hrastova obloga, metalni lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela; potkonstrukcije i drvene obloge sa pregradom. Podkonstrukcija se izvodi od čeličnih profila 30 x 30 mm i služi kao nosač konzumne plohe (drvene obloge). Učvršćuje se vijcima u podnu plohu te dodatno sidre u element pulta (dio tehnologije kuhinje). Ukupno 7 vertikalnih nosača koja čine 6 međusobno povezana polja. Nosači služe ujedno i za oslanjanje drvene obloge podnožja. Na konzolni dio čelične podkonstrukcije montira se drveni hrastov masiv debljine 2 cm. Po rubu stola je izvedena traka od hrastovog masiva 6 x 4 cm (prema detalju). Završna obrada drvenih površina**:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. U donjem dijelu obloge treba predvidjeti i izvesti vrata minimalne širine 35 cm, u visini obloge, sa što manje vidljivim rubovima ili drugačije demontažno oblogu kako bi se moglo pristupiti podnožju elementa pulta kuhinje. Taj dio obloge (vrata / demontažni dio) izvesti sa perforacijama. Detalje i konačni izgled obloge dogovoriti sa projektantom. Ukupno 4,4 m2 površine obloge drvenim masivom. U gornjoj zoni je izvedena drvena pregrada od hrastovog masiva debljine 3 cm, visine 15 cm i u punoj dužini pulta (342,5 cm). **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA109	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	16.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA109 1:20

LIST BROJ 16.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA110**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Obloga zida letvicama (caffe)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv, medijapan, kaljeno staklo, aluminijski profil
opis stavke:	Stavka se sastoji od 4 različita elementa. Svi se izvode tako da se vertikalni drveni masivi od hrasta vijčano (sa stražnje strane) montiraju na plohu mdf-a debljine 18 mm. Takav element se zatim vijcima za nevidljivu montažu montira na gipskartonski zid (sa ojačanom potkonstrukcijom). Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Element A (dimenzija 99,2 x 11,8 x 193 cm) ima u donjoj zoni aluminijski profil koji služi kao graničnik prema šanku. U gornjoj i donjoj zoni prolazi LED traka (nije dio ove stavke) koja je obložena plohama medijapana (vidi nacrt). Elementi B i C imaju svaki po tri staklene police dimenzija 134,2 x 10,7 x 1 cm te se vertikalni drveni masivi izrezuju tako da staklo kontinuirano prolazi kroz njih i montira zajedno sa vertikalama na pozadinu od medijapana. Rasvjeta u obliku LED trake (nije dio ove stavke) prolazi u gornjem dijelu te po dvije u donjoj zoni i obložena je plohama medijapana (vidi nacrt). Element B dimenzija je 136,4 x 14,8 x 192 cm, dok je element C dimenzija 138,6 x 14,8 x 192 cm. Element D dimenzija 62 x 11,8 x 283 cm, oslanja se na drevnu potkonstrukciju pri dnu (na podnu plohu) i pričvršćen je vijcima za nevidljivu montažu za gk zid. Kao i u ostalim elementima ima LED rasvjetu pri vrhu i dnu (vidi nacrt). Ukoliko izvođač ima drugačiji sistem izrade i vješanja drvenih elemenata nužno je isti razraditi u dogovoru sa projektantom. **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA110	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i poslovanje
				LIST BROJ	17.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

FRONTALNI POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA110 1:20

LIST BROJ 17.1.

PRESJEK A-A
mj 1:20

PRESJEK B-B
mj 1:20

PRESJEK C-C
mj 1:20

PRESJEK D-D
mj 1:20

PRESJEK E-E
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA110 1:20

LIST BROJ 17.2.

DETALJ 1
mj 1:10

DETALJ 2
mj 1:10

DETALJ 4
mj 1:10

DETALJ 6
mj 1:10

DETALJ 3
mj 1:10

DETALJ 5
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA110 1:10

LIST BROJ 17.3.

Opis stavke

oznaka:	**NA111a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Obloga zida sa potkonstrukcijom (poz 1)
dimenzija:	gabariti 435 x 32,5 x 147 cm
materijal:	drveni masiv, čelični profili
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: zidnih nosača i drvenih obloga na potkonstrukciji. Zidni nosači izvode se kao SHS profili presjeka 60 x 60 x 5 mm, duljine 195 mm koji se sidre u zid. Za jednu zidnu oblogu potrebna su 4 zidna nosača (po jedan za svaku vertikalu potkonstrukcije). Na gornji zidni nosač navaren je čelični trn Ø8 mm duljine 15 mm, dok je na donjem napravljen prihvat za vijak kojim se cijela drvena obloga sa potkonstrukcijom prihvaća i učvršćuje (vidi nacrt). Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Sve metalne poršine zaštićene zinc-primerom, te plastificirane strukturiranom bojom RAL 9005. Drvena obloga izvodi se kao masiv hrasta debljine 2 cm različitih širina (vidi nacrt). Drvene obloge se postavljaju prema nacrtu. Drvena obloga se preko prihvatnih profila (plosnato željezo, 40 x 100 x 5 mm) spaja na vertikalu potkonstrukcije - čelični profil 30 x 100 x 5 mm duljine mm. Potrebne su dvije vertikale kako bi se jedan set drvenih obloga pričvrstio na zid preko ukupno 4 zidna nosača. Vertikale se oslanjaju i pričvršćuju na dva ležišta pomoću dva navarena L profila (40 x 40 x 5 mm), od kojih gornji ima utor (rupu) za nasjedanje na čelični trn. Na donjem se spoju sa donje strane cijela obloga vijčano pričvršćuje. Za stavku NA111a ukupno je potrebno 2 seta drvenih obloga koje ukupno imaju 8 zidnih nosača, 4 vertikale potkonstrukcije te 6,6 m2 drvene obloge (s uračunatim razmacima između pojedinih drvenih elemenata). **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA111a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	18.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

7
9
5
9,5
5
9,5
5
9,5

Opis stavke

oznaka:	**NA111b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Obloga zida sa potkonstrukcijom (poz 2)
dimenzija:	gabariti 375 x 32,5 x 147 cm
materijal:	drveni masiv, čelični profili
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: zidnih nosača i drvenih obloga na potkonstrukciji. Zidni nosači izvode se kao SHS profili presjeka 60 x 60 x 5 mm, duljine 195 mm koji se sidre u zid. Za jednu zidnu oblogu potrebna su 4 zidna nosača (po jedan za svaku vertikalu potkonstrukcije). Na gornji zidni nosač navaren je čelični trn Ø8 mm duljine 15 mm, dok je na donjem napravljen prihvat za vijak kojim se cijela drvena obloga sa potkonstrukcijom prihvaća i učvršćuje (vidi nacrt). Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Sve metalne poršine zaštićene zinc-primerom, te plastificirane strukturiranom bojom RAL 9005. Drvena obloga izvodi se kao masiv hrasta debljine 2 cm različitih širina (vidi nacrt). Drvene obloge se postavljaju prema nacrtu. Drvena obloga se preko prihvatnih profila (plosnato željezo, 40 x 100 x 5 mm) spaja na vertikalu potkonstrukcije - čelični profil 30 x 100 x 5 mm duljine mm. Potrebne su dvije vertikale kako bi se jedan set drvenih obloga pričvrstio na zid preko ukupno 4 zidna nosača. Vertikale se oslanjaju i pričvršćuju na dva ležišta pomoću dva navarena L profila (40 x 40 x 5 mm), od kojih gornji ima utor (rupu) za nasjedanje na čelični trn. Na donjem se spoju sa donje strane cijela obloga vijčano pričvršćuje. Za stavku NA111b ukupno je potrebno 2 seta drvenih obloga koje ukupno imaju 8 zidnih nosača, 4 vertikale potkonstrukcije te 6,0 m2 drvene obloge (s uračunatim razmacima između pojedinih drvenih elemenata). **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA111b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	19.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA111a 1:20

LIST BROJ 19.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA111c**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Obloga zida sa potkonstrukcijom (poz 3)
dimenzija:	gabariti 160 x 32,5 147 cm
materijal:	drveni masiv, čelični profili
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: zidnih nosača i drvenih obloga na potkonstrukciji. Zidni nosači izvode se kao SHS profili presjeka 60 x 60 x 5 mm, duljine 195 mm koji se sidre u zid. Za jednu zidnu oblogu potrebna su 4 zidna nosača (po jedan za svaku vertikalu potkonstrukcije). Na gornji zidni nosač navaren je čelični trn Ø8 mm duljine 15 mm, dok je na donjem napravljen prihvat za vijak kojim se cijela drvena obloga sa potkonstrukcijom prihvaća i učvršćuje (vidi nacrt). Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Sve metalne poršine zaštićene zinc-primerom, te plastificirane strukturiranom bojom RAL 9005. Drvena obloga izvodi se kao masiv hrasta debljine 2 cm različitih širina (vidi nacrt). Drvene obloge se postavljaju prema nacrtu. Drvena obloga se preko prihvatnih profila (plosnato željezo, 40 x 100 x 5 mm) spaja na vertikalu potkonstrukcije - čelični profil 30 x 100 x 5 mm duljine mm. Potrebne su dvije vertikale kako bi se jedan set drvenih obloga pričvrstio na zid preko ukupno 4 zidna nosača. Vertikale se oslanjaju i pričvršćuju na dva ležišta pomoću dva navarena L profila (40 x 40 x 5 mm), od kojih gornji ima utor (rupu) za nasjedanje na čelični trn. Na donjem se spoju sa donje strane cijela obloga vijčano pričvršćuje. Za stavku NA111a ukupno je potrebno 1 set drvenih obloga koje ukupno imaju 4 zidnih nosača, 2 vertikale potkonstrukcije te 3,0 m2 drvene obloge (s uračunatim razmacima između pojedinih drvenih elemenata). **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA111c	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3032
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i izvođenje
				LIST BROJ	20.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA111a 1:20

LIST BROJ 20.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA112a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Ormarić sa pultom
dimenzija:	165 x 25 x 84 cm
materijal:	MDF
opis stavke:	Stavka se izvodi kao dvodjelni ormarić s 4 zaokretnih vrata. Vratnice top i vanjske bočne stranice korpusa izvode se od mediapana debljine 2 cm. Sve lakirano mat lakom u boji prema odabiru projektanta. Zaključavanje bez vidljivih bravica. **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA112a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3032
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i izvođenje
				LIST BROJ	21.

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED BEZ VRATA
mj 1:20

PRESJEK
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

BOČNI POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA112a 1:20

LIST BROJ 21.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA112b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Ormarić sa pultom
dimenzija:	165 x 25 x 84 cm
materijal:	MDF
opis stavke:	Stavka je istovjetna prethodnoj stavci, NA112a, uz napomenu da se radi o zrcalnoj kopiji. Sve dimenzije, obrada i materijali isti kao i u prethodnoj stavci. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA112b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	22.

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED BEZ VRATA
mj 1:20

PRESJEK
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

BOČNI POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA112b 1:20

LIST BROJ 22.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA113a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Drvena skulptura (poz 1)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv
opis stavke:	Stavka se sastoji od različitih komada drvenih trupaca hrasta, Ø80 - Ø140 mm, prethodno očišćeni, skinute kore, fino izbrušeni, impregnirani i premazani lazurnim premazom. Svi komadi su ukupne visine približno 287 cm. Komada: približno Ø80 mm, 1 komada približno Ø100 mm, 2 komada približno Ø120 mm, 4 komada približno Ø140 mm, 1 komada Na donjem dijelu se u drvu buše rupe za metalne trnove Ø10 mm dužine 300 mm na koje će kasnije nasjesti drvo i dodatno se učvrstiti dvokomponentnim ljepilom. Metalni trn kao i raspored postavljanja je dio stavke NA203. Obavezno je izraditi probni uzorak i u dogovoru sa projektantom i statičarem detaljnije potvrditi način spajanje drvenih elemenata na podlogu kao i konačni izgled. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA113a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	23.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

DETALJ 1 TLOCRT
mj 1:2

DETALJ 1 PRESJEK
mj 1:2

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA113a 1:20

LIST BROJ 23.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA113b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Drvena skulptura (poz 2)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv
opis stavke:	Stavka se sastoji od različitih komada drvenih trupaca hrasta, Ø80 - Ø140 mm, prethodno očišćeni, skinute kore, fino izbrušeni, impregnirani i premazani lazurnim premazom. Svi komadi su ukupne visine približno 287 cm. Komada: približno Ø80 mm, 1 komada približno Ø100 mm, 3 komada približno Ø120 mm, 6 komada približno Ø140 mm, 3 komada Na donjem dijelu se u drvu buše rupe za metalne trnove Ø10 mm dužine 300 mm na koje će kasnije nasjesti drvo i dodatno se učvrstiti dvokomponentnim ljepilom. Metalni trn kao i raspored postavljanja je dio stavke NA204. Obavezno je izraditi probni uzorak i u dogovoru sa projektantom i statičarem detaljnije potvrditi način spajanje drvenih elemenata na podlogu kao i konačni izgled. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA113b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	24.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

DETALJ 1 TLOCRT
mj 1:2

DETALJ 1 PRESJEK
mj 1:2

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA113b 1:20

LIST BROJ 24.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA114a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Drvene cjepanice (poz 1)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv
opis stavke:	Stavka se sastoji od različitih komada drvenih cjepanica hrasta, različitih veličina, prethodno očišćeni, impregnirani i premazani lazurnim premazom. Obavezno je izraditi probni uzorak i u dogovoru sa projektantom detaljnije potvrditi način slaganja drvenih elemenata i konačni izgled. Za stavku je potrebno približno 0,8 m3 konačno obrađene drvne mase. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA114a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	25.

PRIKAZ CJEPANICA UNUTAR ELEMENTA

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA114a 1:20

LIST BROJ 25.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA114b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Drvene cjepanice (poz 2)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv
opis stavke:	Stavka je istovjetna u obradi i materijalima kao i prethodna stavka NA114a. Za stavku NA114b količina potrebna je približno 0,6 m3 konačno obrađene drvne mase. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA114b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	26.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA114b 1:20

LIST BROJ 26.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA115a**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Stolovi u nizu
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv, čelični profili
opis stavke:	Ploča stola je dimenzija 80 x 62,5 cm. Izvodi se od hrastovog masiva debljine 2 cm. Po cijelom obodu ploče ugraditi rubni element od hrastovog masiva, dimenzije presjeka 6 x 4cm. Obrada prema priloženom detalju. **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. U stavci je nabava postolja stola - dobavlja se prema izboru projektanta, pri čemu: - stup je čelična cijev 80 x 80 mm, sa stijenkom debljine 2 mm - na stup je montirana podkonstrukcija iz čeličnih profila tlocrtne dimenzije 33 x 66 cm, maksimalne visine do 4 cm - baza je metalna pločevina, dimenzija 60 x 40 cm, debljine 10 mm, na podesivim nožicama - ukupna visina postolja stola je 730 mm Kompletno postolje površinski je zaštićeno zinc-primerom, te plastificirane strukturiranom bojom RAL 9005. Dimenzije ukupne stavke, zajedno s postoljem (tlocrtna dužina x tlocrtna širina x visina): 80 x 62,5 x 75 cm. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**10**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA115a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i građenje
				LIST BROJ	27.

KONSTRUKCIJA STOLA
mj 1:10

PRESJEK STOLA
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA115a 1:10

LIST BROJ 27.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA115b**
grupa radova:	Stolarski
naziv:	Stol
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	drveni masiv, čelični profili
opis stavke:	Ploča stola je dimenzija 80 x 62,5 cm. Izvodi se od hrastovog masiva debljine 2 cm. Po cijelom obodu ploče ugraditi rubni element od hrastovog masiva, dimenzije presjeka 6 x 4cm. Obrada prema priloženom detalju. **ZAVRŠNA OBRADA DRVENIH POVRŠINA:** Konstruktivni dijelovi štite se temeljnim premazom. Vidljivi dijelovi lagano se četkaju, bajcaju se vodenim bajcom bojom prema odabiru projektanta te lakiraju mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. Cilj je postići tamni smeđe sivi ton koji ostavlja vidljivim godove. Potrebno je napraviti 4-5 uzoraka i dati ih na uvid projektantu. Završna ploče stola bajcanjem bojom prema odabiru projektanta, te lakiranjem mat lakom na vodenoj bazi: jedan temeljni + 2 završna premaza. U stavci je nabava postolja stola - dobavlja se prema izboru projektanta, pri čemu: - stup je čelična cijev 80 x 80 mm, sa stijenkom debljine 2 mm - na stup je montirana podkonstrukcija iz čeličnih profila tlocrtne dimenzije 33 x 66 cm, maksimalne visine do 4 cm - baza je metalna pločevina, dimenzija 60 x 40 cm, debljine 10 mm, na podesivim nožicama - ukupna visina postolja stola je 730 mm Kompletno postolje površinski je zaštićeno zinc-primerom, te plastificirane strukturiranom bojom RAL 9005. Dimenzije ukupne stavke, zajedno s postoljem (tlocrtna dužina x tlocrtna širina x visina): 80 x 62,5 x 75 cm. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	4
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA115b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	28.

KONSTRUKCIJA STOLA
mj 1:10

PRESJEK STOLA
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA115b 1:10

LIST BROJ 28.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA201**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Dekorativna pregrada uz šank kuhinje
dimenzija:	366,5 x 25 x 90 cm
materijal:	Čelični lim
opis stavke:	Stavka se izvodi od ploča čeličnog lima debljine 10 mm te se vari prema nacrtima. Stijena se pričvršćuje u pod s 8 fischer vijaka M12. Za rješenje spoja stavke u podnu plohu obavezno zatražiti mišljenje i konačno odobrenje projektanta konstrukcije. Završna obrada stijene ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Unutar pregrade (polica) umeću se drveni dekorativni elementi (cjepanice) koji su dip stavke NA114a. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA201	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	29.

ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 5532

MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581

matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i poslovanje

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA201 1:20

LIST BROJ 29.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA202**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Dekorativna pregrada uz šank caffea
dimenzija:	275 x 25 x 90 cm
materijal:	Čelični lim
opis stavke:	Stavka se izvodi od ploča čeličnog lima debljine 10 mm te se vari prema nacrtima. Stijena se pričvršćuje u pod s 8 fischer vijaka M12. Za rješenje spoja stavke u podnu plohu obavezno zatražiti mišljenje i konačno odobrenje projektanta konstrukcije. Završna obrada stijene ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Unutar pregrade (polica) umeću se drveni dekorativni elementi (cjepanice) koji su dip stavke NA114b. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA202	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 5532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i poslovanje
				LIST BROJ	30.

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA202 1:20

LIST BROJ 30.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA203**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Pregrada sa ormarićima (SZ)
dimenzija:	306 x 62,5 x 90 cm
materijal:	čelični lim, čelik, medijapan
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela; čeličnog korpusa sa nosačima (trnovima) i unutarnjeg ormarića sa policama Čelični korpus izvodi se od ploča čeličnog lima debljine 10 mm te se vari prema nacrtima. U unutarnjem dijelu korpusa izvode se metalni trnovi za prihvat drvenih dekorativnih elemenata (trupaca) koji nisu dio ove stavke (vidi stavku NA113a). Čelični trnovi, Ø10 mm, dužine 300 mm, 8 kom, vare se na podlogu u razmještaju prema detaljnijem dogovoru sa projektantom. Unutar korpusa od čeličnog lima izvodi se ormarić od mediapana debljine 2 +1 cm (vidi nacrt). Sve lakirano mat lakom u boji prema odabiru projektanta. Zaključavanje bez vidljivih bravica. Između korpusa ormarića i čelične ovojnice predvidjeti što manji i ujednačeniji zazor. Stijena se pričvršćuje u pod s 8 fischer vijaka M12. Za rješenje spoja stavke u podnu plohu kao i pridržavanja drvenih elemenata obavezno zatražiti mišljenje i konačno odobrenje projektanta konstrukcije. U podu predvidjeti izvod za podnu kutiju elektroinstalacija (vidi nacrt). Završna obrada čelične stijene ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA203	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i građenje
				LIST BROJ	31.

TLOCRT
mj 1:20

DETALJ 1
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

DETALJ 2
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

POGLED BEZ VRATA
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA203 1:20

LIST BROJ 31.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA204**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Pregrada sa ormarićima (JI)
dimenzija:	460 x 35 x 90 cm
materijal:	čelični lim, čelik, medijapan
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela; čeličnog korpusa sa nosačima (trnovima) i unutarnjeg ormarića sa policama Čelični korpus izvodi se od ploča čeličnog lima debljine 10 mm te se vari prema nacrtima. U unutarnjem dijelu korpusa izvode se metalni trnovi za prihvat drvenih dekorativnih elemenata (stabala) koji nisu dio ove stavke (vidi stavku NA113b). Čelični trnovi, Ø10 mm, dužine 300 mm, 13 kom, vare se na podlogu u razmještaju prema detaljnijem dogovoru sa projektantom. Unutar korpusa od čeličnog lima izvodi se ormarić od mediapana debljine 2+1 cm (vidi nacrt). Sve lakirano mat lakom u boji prema odabiru projektanta. Zaključavanje bez vidljivih bravica. Između korpusa ormarića i čelične ovojnice predvidjeti što manji i ujednačeniji zazor. Jedna stranica korpusa izvedena je sa perforiranim metalom. Detaljni uzorak perforacija dogovoriti s projektantom. Stijena se pričvršćuje u pod s 8 fischer vijaka M12. Za rješenje spoja stavke u podnu plohu kao i pridržavanja drvenih elemenata obavezno zatražiti mišljenje i konačno odobrenje projektanta konstrukcije. Predvidjeti izvod za dvije utičnice elektroinstalacija (vidi nacrt). Završna obrada čelične stijene ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA204	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — ZORA SALOPEK BALETIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 3532
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a. — MELIHA MEHMEDAGIĆ NANIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENA ARHITEKTICA A 2581
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a. — matrica arhitektura d.o.o. za projektiranje i građenje
				LIST BROJ	32.

TLOCRT
mj 1:20

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED NA PERFORIRANU PLOHU
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

POGLED BEZ VRATA
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA204 1:20

LIST BROJ 32.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA205**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Dekorativna maska iznad šanka
dimenzija:	gabariti 375 x 463,5 x 162 cm
materijal:	Čelični profil, čelični lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od: - obloge/plašta od čeličnog dekapiranog crnog lima debljine 1,2 mm koji je nošen - čeličnom rešetkom izrađenom od čeličnih profila RHS 40 x 30 x 1,5 mm i SHS 30 x 30 x 1,5 mm - dva IPE 100 profila koji nose cijelu rešetku Dva IPE 100 profila ovješena su za vezne grede visulje te se na njih oslanja (vari) rešetka od nekoliko različitih elemenata (izvesti prema nacrtu), sve prema obaveznom naputku statičara i dispoziciji u nacrtu. Dio rešetke osloniti na bočni armiranobetonski zid. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Na tako izvedenu rešetku se postavlja dekorativna maska od čeličnog lima debljine 1,2 mm. Površina obloge limom 16 m2. Svi su čelični elementi podkonstrukcije međusobno zavareni. Završna obrada stijene ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Dekorativna obrada rešetke - čelični dekapirani lim transparentno plastificirati strukturiranom bojom RAL 9005. Na dvije strane plašta se izvode (montiraju) dekorativne zakovice Ø20mm na razmaku 10 cm (vidi detalj). Detaljan raspored, spajanje, dimenzije i konačni izgled zakovica dogovoriti sa projektantom. Plašt učvrstiti za ravninsku rešetku vijcima 3,9 x 13 mm u zoni koja nije vidljiva. Prije izvedbe stavke obavezno proučiti konstruktivno rješenje - sastavni dio Glavnog projekta. **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 kom**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA205	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	33.

TLOCRT (T1) U GORNJOJ ZONI (IZNAD VEZNIH GREDA)
mj 1:50

TLOCRT (T2) U SREDNJOJ ZONI
mj 1:50

TLOCRT T3 U DONJOJ ZONI
mj 1:50

REŠETKA 1
mj 1:50

REŠETKA 2
mj 1:50

NAPOMENE:
- svi elementi koji nisu označeni su RHS 40 x 30 x 1,5 mm
- sve čelične elemente međusobno zavariti
- sekundarne nosače stropnog lima također ovjesiti za grede IPE 100 na svakih 1,5 m

PRESJEK A-A
mj 1:50

PRESJEK B-B
mj 1:50

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA205	1:50
LIST BROJ	33.1.

TLOCRT (T2) U SREDNJOJ ZONI
mj 1:50

PRESJEK A-A
mj 1:50

DETALJ 1
mj 1:5

DETALJ 2
mj 1:5

DETALJ 3
mj 1:5

POGLED A-A
mj 1:50

POGLED B-B
mj 1:50

zakovice Φ20 mm na razmaku 10 cm

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA205 1:20

LIST BROJ 33.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA206a**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Maska za radijator (poz 1)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	čelični profili, čelični perforirani lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: metalne potkonstrukcije i obloge. Metalna potkonstrukcija se izvodi prema nacrtima od čeličnih profila 40 x 40 mm ili 40 x 20 mm te se sidri u pod/zid. Svi su čelični elementi podkonstrukcije međusobno zavareni. Završna obrada ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Metalna obloga sastoji se od nekoliko različitih komada perforiranog lima. Lim se izrezije, perforira i savija tako da se dobiju "kutije" koje se onda vijčano montiraju i pričvršćuju za potkonstrukciju, sve izvedeno prema nacrtu. Plohe su izvedene tako da imaju rub od 20 mm ravne i pune plohe lima dok je ostatak od perforirani dio plohe lima. Uzorak perforacije i konačna boja lima prema odabiru projektanta. Završna obrada metalnih površina zaštitom zinc-primerom, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Za stavku NA206a potkonstrukcija u 3 polja koja se zrcalno ponavlja (ukupno 6 polja) i 4 komada obloge koji se onda zrcalno ponavljaju (ukupno 8 komada). Ukupno plohe obloge: 3,9 m2 **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA206a	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	34.

TLOCRT U DONJOJ ZONI
mj 1:20

TLOCRT U GORNJOJ ZONI
mj 1:20

POGLED
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206a 1:20

LIST BROJ 34.1.

PRESJEK A-A
mj 1:20

PRESJEK B-B
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206a 1:10

LIST BROJ 34.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA206b**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Maska za radijator (poz 2)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	čelični profili, čelični perforirani lim
opis stavke:	Stavka se izvodi kao metalna obloga koja se sastoji od nekoliko različitih komada perforiranog lima. Lim se izrezije, perforira i savija tako da se dobiju "kutije" koje se onda vijčano montiraju i pričvršćuju za potkonstrukciju, sve izvedeno prema nacrtu. Plohe su izvedene tako da imaju rub od 20 mm ravne i pune plohe lima dok je ostatak od perforirani dio plohe lima. Uzorak perforacije i konačna boja lima prema odabiru projektanta. Završna obrada metalnih površina zaštitom zinc-primerom, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Za stavku NA206b 5 komada obloge, izvedeni prema nacrtu. Potkonstrukcija na koju se montira je dio stavke NA104. Ukupno plohe obloge: 2,52 m2 **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA206b	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	35.

TLOCRT
mj 1:20

DETALJ 1
mj 1:2

POGLED
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206b	1:20
LIST BROJ	35.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA206c**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Maska za radijator (poz 3)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	čelični profili, čelični perforirani lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: metalne potkonstrukcije i obloge. Metalna potkonstrukcija se izvodi prema nacrtima od čeličnih profila 40 x 40 mm ili 40 x 20 mm te se sidri u pod/zid. Svi su čelični elementi podkonstrukcije međusobno zavareni. Završna obrada ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Metalna obloga sastoji se od nekoliko različitih komada perforiranog lima. Lim se izrezije, perforira i savija tako da se dobiju "kutije" koje se onda vijčano montiraju i pričvršćuju za potkonstrukciju, sve izvedeno prema nacrtu. Plohe su izvedene tako da imaju rub od 20 mm ravne i pune plohe lima dok je ostatak od perforirani dio plohe lima. Uzorak perforacije i konačna boja lima prema odabiru projektanta. Završna obrada metalnih površina zaštitom zinc-primerom, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Za stavku NA206a potkonstrukcija u 5 polja i 5 komada obloge. Ukupno plohe obloge: 3,4 m2 **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA206c	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	36.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK KLUPE A-A
mj 1:20

PRESJEK KLUPE B-B
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206c 1:20

LIST BROJ 36.1.

TLOCRT S IZDVOJENIM GORNJIM PLOHAMA PANELA
mj 1:20

POGLED NA VERTIKALNE DIJELOVE OBLOGE
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206c 1:20

LIST BROJ 36.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA206d**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Maska za radijator (poz 4)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	čelični profili, čelični perforirani lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela: metalne potkonstrukcije i obloge. Metalna potkonstrukcija se izvodi prema nacrtima od čeličnih profila 40 x 40 mm ili 40 x 20 mm te se sidri u pod/zid. Svi su čelični elementi podkonstrukcije međusobno zavareni. Završna obrada ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Metalna obloga sastoji se od nekoliko različitih komada perforiranog lima. Lim se izrezije, perforira i savija tako da se dobiju "kutije" koje se onda vijčano montiraju i pričvršćuju za potkonstrukciju, sve izvedeno prema nacrtu. Plohe su izvedene tako da imaju rub od 20 mm ravne i pune plohe lima dok je ostatak od perforirani dio plohe lima. Uzorak perforacije i konačna boja lima prema odabiru projektanta. Završna obrada metalnih površina zaštitom zinc-primerom, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Za stavku NA206d potkonstrukcija u 3 polja i 4 komada obloge. Ukupno plohe obloge: 1,65 m2 **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA206d	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	37.

TLOCRT S IZDVOJENIM GORNJIM PLOHAMA PANELA
mj 1:20

POGLED NA VERTIKALNE DIJELOVE OBLOGE
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206d 1:20

LIST BROJ 37.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA206e**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Maska za radijator (poz 5)
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	čelični profili, čelični perforirani lim
opis stavke:	Stavka se sastoji od dva dijela; metalne potkonstrukcije i obloge. Dio obloge se oslanja na dio stavke NA108 (vidi stavku). Metalna potkonstrukcija se izvodi prema nacrtima od čeličnih profila 40 x 40 mm ili 40 x 20 mm te se sidri u pod/zid. Svi su čelični elementi podkonstrukcije međusobno zavareni. Završna obrada ručnim lakiranjem, nanašanjem temeljnog jednokomponentnog premaza na prethodno očišćenu površinu, te završnog jednokomponentnog mat laka u dva premaza, u boji po izboru projektanta. Sve prodore parne brane obraditi Al trakom. Metalna obloga se sastoji od nekoliko različitih komada perforiranog lima. Lim se izrezije, perforira i savija tako da se dobiju "kutije" koje se onda vijčano montiraju i pričvršćuju za potkonstrukciju, sve izvedeno prema nacrtu. Plohe su izvedene tako da imaju rub od 20 mm ravne i pune plohe lima dok je ostatak od perforirani dio plohe lima. Uzorak perforacije i konačna boja lima prema odabiru projektanta. Završna obrada metalnih površina zaštitom zinc-primerom, te plastificiranjem strukturiranom bojom RAL 9005. Za stavku NA206e potkonstrukcija u 3 polja i 3 komada obloge. Ukupno plohe obloge: 3,1 m2 **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA206e	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	38.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

TLOCRT GORNJE PLOHE
mj 1:20

POGLED NA VERTIKALNE PLOHE
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA206e 1:20

LIST BROJ 38.1.

Opis stavke

oznaka:	**NA207**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Lampa
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	metalni profili
opis stavke:	Stavka se sastoji od metalnog nosača s konzolnom rukom i visećom lampom (keramika) koja nije dio ove stavke . Stavka je vezana za stavku NA106 a i NA106b. Na bravarsku podkonstrukciju stola navedenih stavki se vari fiksna cijev 40 x 40 x 4 mm na koju se montira metalna cijev 50x50x4mm i fiksira dijana vijcima bez vidljive glave. Konzolna ruka na koju se vješa visilica je od savijene šuplje cijevi promjera 21,3mm, debljina stijenke 2mm, kroz koju prolazi kabel za rasvjetu. Na označenim mjestima je potrebno ostaviti rupe za prolaz strujnog kabla visilice. Ruka se spaja na demontažni stup preko navarenog U profila dimenzija 30 x 28 x 30 mm, debljina stijenke 3mm. Prije izrade svih stavki potrebno je napraviti probni uzorak kako bi projektant potvrdio sve eventualne izmjene i dorade. Svi metlni elementi stavke zaštićeni zinc-primerom, te plastificirano strukturiranom bojom RAL 9005. Dimenzije: ukupna visina 124 cm (vidljivi dio stupa 110cm), dužina ruke 79,5 cm **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**4 kompleta**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA207	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	39.

TLOCRT IZNAD LAMPI
mj 1:20

BOČNI POGLED NA LAMPU (B-B)
mj 1:20

pogled frontalni

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

PRESJEK KROZ STOL I LAMPU (A-A)
mj 1:20

PROJEKT INTERIJERA	
Stavka NA207	1:20
LIST BROJ	39.1.

TLOCRT
mj 1:10

PRESJEK KROZ VERTIKALNI NOSAČ
mj 1:10

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA207	1:10
LIST BROJ	39.2.

Opis stavke

oznaka:	**NA208**
grupa radova:	Bravarski
naziv:	Linijski nosač za rasvjetu
dimenzija:	prema nacrtu i detaljnom opisu
materijal:	-
opis stavke:	Stavka se sastoji od metalne podkonstrukcije za prihvat rasvjete i dva reflektora (koje nisu predmet ove stavke). Reflektori se montiraju na metalni C profil u kojem je integrirano prolazno ožičenje za dvije svjetiljke. Dužinom i položajem rasvjete stavka je vezana sa stolarsku stavku NA102. Metalna potkonstrukcija se izvodi prema nacrtima od dva čelična L profila 15 x 15 x 2 mm koji se učvršćuju u gk zid. Na njih se montira čelični C profil 60 x 36 x 4 mm, s gornje i donje strane dijana vijcima. Svi metlni elementi stavke zaštićeni zinc-primerom, te plastificirano strukturiranom bojom RAL 9005. Ukupna dužina 'C' profila: 4,60 m **Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.** **Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.** **Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.** **Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.** **Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.** **Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi dodatni elementi ili načini spajanja koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.** **Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.**
komada:	**1 komplet**
grafički prikaz:	DA

vlaška 84 zg hr		matrica matrica arhitektura d.o.o.		Stavka NA208	
T.D.	62-1/19	INVESTITOR	NP PLITVIČKA JEZERA, J. Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, OIB 91109303119	GLAVNI PROJEKTANT	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
Z.O.P.	62/19	OBJEKT	PREUREĐENJE CAFFE BARA POLJANA	PROJEKTANT	Meliha Mehmedagić Nanić, d.i.a.
DATUM	05.2020.	FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT INTERIEUR-a	DIREKTOR	Zora Salopek Baletić, d.i.a.
				LIST BROJ	40.

TLOCRT
mj 1:20

PRESJEK A-A
mj 1:20

POGLED FRONTALNI
mj 1:20

DETALJ 1

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA208 1:20

LIST BROJ 40.1.

DETALJ 1
mj 1:2

PROJEKT INTERIJERA

Stavka NA208 1:2

LIST BROJ 40.2